

14



1. Сечение а - а замаркировано на листе АС-2.
 2. Спецификацию материалов смотреть лист АС-3.
 3. Выполнить установку параллельных ступов из оцинкованной кровельной стали толщ. 0,8мм на металлических костылях с шагом 600мм.
 4. Установку стержня поз.12 производить следующим образом:
 - просверлить отверстие $\Phi 25\text{мм}$;
 - залить отверстие цементным молоком и установить стержень поз.12 в отверстие, зафиксировать его в вертикальном положении.
 5. Монтажные швы выполнять ручной электродуговой сваркой электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75* в зависимости от группы конструкции и свариваемых деталей (см. табл. 55 по СНиП II-23-81*). Катеты швов должны быть равными минимальной толщине свариваемых деталей, кроме оговоренных на чертежах.
- Все стыковые швы выполнять с полным проваром.
6. Ограждение окрасить эмалью ПФ-133 (ГОСТ 51691-2000) за 2 раза, по грунтовке
- ГФ-021 ГОСТ 25129-82*.

						Заказчик: ООО "УК ЖКО"	814 - 2012-АС
						г. Новочебоксарск, ул. Советская, д.27	
Изм.	Возм.	Листы	№ док.	Подпись	Дата		
ТИП		Сергеева				Капитальный ремонт здания	
Инженер		Белыхина				P	З
H. контрп		Кобыльских				Сечение а-а ООО "ГрандиПроект"	